Informes de la Construcción Vol. 14, nº 135
Noviembre de 1961

iglesia parroquial de Moriondo

NICOLA MOSSO, *Arquitecto*

148-64

La población actual de Moriondo de Moncalieri consta de unas 900 almas, y desde el punto de vista urbanístico es lógico considerar que dicha unidad sea doblada en los próximos cincuenta años. Esta previsión queda perfectamente justificada si se tiene presente que el antiguo poblado—eminentemente rural y situado en el límite oriental del complejo comunal—tiende a extenderse hacia poniente con núcleos constructivos de carácter residencial.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

alzado





El complejo parroquial, realizado en el límite de las dos zonas—actual y futura de ampliación—, constituirá seguramente, en un futuro próximo, el centro del pueblo.

En relación a la entidad de población antedicha ha sido, pues, proyectada y dimensionada la iglesia de modo que pueda albergar cómodamente 600 plazas de pie y 200 asientos. Se han proporcionado, con la misma base, los locales de ministerio pastoral, de recreo y la casa rectoral. La disposición de los elementos que constituyen el pequeño poblado y su propia forma han sido tenidos muy en cuenta al realizar el proyecto, de modo que se obtuviera, en la zona, una relación equilibrada entre los espacios cubiertos y los libres. El conjunto, en relación a las exigencias funcionales requeridas y respetando la marcha del sol, para obtener un adecuado "tiempo de soleamiento" en locales y habitaciones, ha sido plenamente conseguido después de minuciosos y cuidadosos estudios.

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



1. Entrada.—2. Nave.—3. Presbiterio.—4. Altar mayor.—5. Altar lateral.—6. Baptisterio.—7. Confesonario.—8. Acceso a la Sacristía.—9. Sacristía.—10. Aseos W. C.—11. Escalera al campanario y al coro.—12. Acceso a la rectoral.—13. Espera.—14. Oficina párroco.—15. Comedor-estar.—16. Aseo.—17. Cocina.—18. Comedor.—19. Oficio.—20. Escalera a las habitaciones superiores.—21. Escalera a la cantina.—22. Patio.—23. Estar abierto.—24. Salida al jardín y entrada de servicio.—25. Terraza servicio.

planta baja

© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

Los elementos estructurales están contenidos en una retícula tridimensional, formada de dos módulos horizontales de 5 m y de 4,576 m y un módulo vertical de 4,20 metros.

Los módulos horizontales corresponden a la proyección, en planta, de los ejes estructurales de la cubierta, cuyos elementos son todos iguales entre sí; su diferente posición en el espacio constituye un conjunto arquitectónico complejo, en apariencia, pero muy sencillo y económico, constructivamente hablando, por la rígida uniformidad dimensional de sus elementos, cuyos ejes neutros corresponden siempre a las intersecciones de los módulos horizontales con los verticales de la retícula. Todos estos elementos unificados podrían haberse colocado en obra, previa prefabricación en fábrica, con las evidentes ventajas de rapidez y economía.

En el cálculo de la estructura de hormigón armado ha colaborado el ingeniero Bruno Zanini.



© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

interiores



© Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es